68/2022

EUROBILD DOO Broj KU-68/2022 Datum 14.09.2022 BEOGRAD-NOVI BEOGRAD

NOVKOL BEOGRAD, Sa: BROJ U-246 DATUM 15.9.2022.

UGOVOR

o izvođenju radova na izradi bušenih šipova

Zaključen dana 14.09.2022. godine između ugovornih strana:

1. **EUROBILD DOO** Beograd, ul. Vinogradska 110, matični broj 21038741, PIB 108635968, koga zastupa direktor Nenad Milutinović (u daljem tekstu Izvođač radova)

2. **NOVKOL AD** Beograd, ul. Samarska ulica br. 6, matični broj 17157426, PIB 100834330, koga zastupa izvršni direktor Miloš Hranisavljević (u daljem tekstu Podizvođač)

PREMABULA

Ugovorne strane saglasno konstatuju da je Izvođač radova dana 30.06.2022. godine zaključio Ugovor o izradi bušenih šipova na izradi bušenih šipova 1200mm u okviru Projekta "Pruga Beograd-Subotica državna granica (Kelebija), deonica pruge Novi Sad-Subotica-dravna granica (Kelebija) sa naručiocem China Civil Engineering Construction Corporation Balkan.

PREDMET UGOVORA

Član 1.

Predmet ovog Ugovora je podizvođenje radova na izradi bušenih šipova 1200mm u okviru Projekta "Pruga Beograd-Subotica državna granica (Kelebija), deonica pruge Novi Sad-Subotica-dravna granica (Kelebija), u svemu prema Ponudi Podizvođača br.I-382 od 13.09.2022. godine koja je zavedena kod Izvođača pod brojem KUP-2850/2022 od 13.09.2022. godine, kao i obostrano potpisanog predmera radova, koji su obostrano prihvaćeni i čine sastavni deo ovog Ugovora.

Podizvođač će sve navedene radove iz usvojene Ponude izvesti stručno i kvalitetno sa svojom radnom snagom i potrebnom opremom, a u svemu prema tehničkim propisima, standardima i normativima i pravilima struke koji važe za ovu vrstu radova, kao i uputstvima Nadzornog organa na gradilištu.

Član 2.

Podizvođač se obavezuje da izvede sve viškove radova. Pod viškovima radova podrazumevaju se količine izvedenih radova koje prelaze količinu radova predviđenu Ugovorom, i nisu obuhvaćeni ugovornom cenom.

Član 3.

Podizvođač je dužan da po pismenom nalogu Izvođača izvede i nepredviđene i naknadne radove. Nepredviđeni i naknadni radovi su oni radovi koji Ugovorom nisu obuhvaćeni, a koji se moraju izvesti odnosno koji su nužni za ispunjenje Ugovora i čija vrednost nije obuhvaćena ugovornom cenom, o čemu će ugovorne strane sačiniti Aneks ovog ugovora.

VREDNOST RADOVA

Član 4.

Ugovorena vrednost radova prema Ponudi Podizvođača br. I-382 od 13.09.2022. godine, na bazi jediničnih cena i količina iz predračuna iznosi:

Ukupno bez PDV-a: 369.180,71 dolara

i slovima: (tristašezdesetdevethiljadastoosamdeset dolara i 71/100)

Cena je izražena bez obračunatog PDV-a, a plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS-e na dan plaćanja.

PDV se obračunava i plaća u skladu sa Zakonom.

Konačna vrednost izvedenih radova utvrdiće se primenom jediničnih cena na stvarno izvršene količine radova dokazanih putem građevinske knjige, overene od strane Nadzornog organa.

OBRAČUN RADOVA

Član 5.

Obračun izvedenih radova vršiće se na osnovu privremenih i okončane situacije prema overenoj građevinskoj knjizi.

Okončanu situaciju Podizvođač će ispostaviti nakon:

- završetka svih ugovorenih radova i
- potpisivanja Zapisnika o primopredaji radova od strane ugovornih strana i Nadzornog organa bez primedbi, kojim se konstatuje kvalitet i kvantitet izvedenih radova.

NAČIN PLAĆANJA

Član 6.

Ugovorne strane su saglasne da će se plaćanje izvedenih radova vršiti na osnovu ispostavljenih privremenih i okončane situacije, koja će sadržati ukupnu količinu izvedenih radova overenih od strane Nadzornog organa i sa iskazanim jediničnim cenama iz usvojene ponude Podizvođača koja je sastavni deo ovog Ugovora.

Izvođač radova se obavezuje da primljenu situaciju pregleda, izvrši kontrolu, da je overi i plati najkasnije do 15. u mesecu za mesec koji prethodi.

Isplata privremenih i okončane situacije je u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS-e na dan plaćanja.

Član 7.

Ugovorne strane nisu ugovorile plaćanje avansa. Međutim, Podizvođaču će se od svake privremene situacije odbijati 5% sume kao garantni depozit. Nakon što svi šipovi prođu PIT testiranje, Izvođač će vratiti garantni depozit Podizvođaču. Na garantni depozit se ne obračunava kamata.

ROK GRAĐENJA

Član 8.

Podizvođač radova se obavezuje da ugovorene radove otpočne najkasnije 7 dana nakon potpisivanju ovog Ugovora i izvršene primopredaje neophodne izvođačke dokumentacije i uvođenja u posao, u svemu prema dogovoru sa Izvođačem radova. Rok izvođenja radova zavisiće od raspoloživosti i broja mašina za izvođenje šipova.

PENALI ZA KAŠNJENJE

Član 9.

Podizvođač je u obavezi da obavesti Izvođača pismenim putem bilo koje produženje roka 3 dana unapred, pružiši razloge za produženje i relevantnu potkrepljuću dokumentaciju.

Podizvođač se obavezuje da plati penale u iznosu od 0.025% ugovorne cene za svaki dan zakašnjenja, maksimalno do iznosa od 5% konačne ugovorne cene.

OBAVEZE PODIZVOĐAČA

Član 10.

Podizvođač se obavezuje:

- da posebnim rešenjem odredi rukovodioca radova i obavesti Izvođača radova najkasnije do početka radova;
- da poverene radove izvede stručno i savesno u svemu prema usvojenoj ponudi, tehničkoj dokumentaciji i pravilima struke važećim za tu vrstu radova;

- da o svom trošku vodi sledeću dokumentaciju: građevinski dnevnik, građevinsku knjigu i knjigu inspekcije;
- da omogući Nadzornom organu i Izvođaču radova da kontroliše kvalitet radova;
- da obezbedi primenu higijensko/tehničkih i protivpožarnih mera zaštite, kao i mere zaštite na radu prema važećim propisima,
- Podizvođač ima pravo da u dogovoru sa Izvođačem napusti projekat i pre izvedenih svih šipova u obimu prikazanom u prihvaćenoj ponudi broj I-382 od 13.9.2022.godine, a pritom Izvođač neće imati nikakvih dodatnih potraživanja prema Podizvođaču.

OBAVEZE IZVOĐAČA

Član 11.

Izvođač se obavezuje :

- da u saradnji sa naručiocem Podizvođaču obezbedi gradilišne priključke za struju i vodu
- da u saradnji sa naručiocem obezbedi ostale uslove iz Ponude Podizvođača u delu pripremnih radova
- da u saradnji sa naručiocem obezbedi kontinuiranu isporuku materijala na objekat koji ugrađuje Podizvođač
- da u ugovorenom roku izvrši overu privremenih i okončane situacije i njeno plaćanje.

Član 12.

Nakon što beton bude transportovan na gradilište, Podizvođač je odgovoran da ga proveri i prihvati, a zatim da potpiše otpremnicu. Pored toga, Podizvođač takođe mora da preuzme otpremnice svaki put kada se isporuči beton i da ih blagovremeno dostavi Izvođaču.

Ugovorne strane su se saglasile da je dozvoljen rastur betona izvedenog bušenog šipa 10%. Dužina šipa koja se betonira preko projektovane kote iznosi 100cm a dužina šipa koja će se obračunati predstavlja projektovanu dužinu šipa uvećano za 100 cm. Konstanta Pi za obračun izvedenih šipova iznosi 3.14. Jedinična cena komercijalnog betona iznosi 81,5 USD/m3. Za rastur betona preko 10% troškove će snositi Podizvođač, u slučaju da se utvrdi da je rastur prouzrokovan greškom Podizvođača,. Slepo bušenje će biti zasebno obračunato.

Član 13.

Izvođač odgovara za troškove slepog bušenja za dužinu veću od 1m od radnog platoa do vrha šipa po ceni od 100 USD/m.

OSTALE ODREDBE

Član 14.

Podizvođač će se usaglasiti i sprovoditi važeći Zakon o radu i Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu.

Ukoliko Izvođač ili naručilac smatra da je bilo koji zaposleni Podizvođača nekvalifikovan, da se nedolično ponaša ili da ne poštuje propise, Izvođač ima pravo da pošalje pismeno obaveštenje Podizvođaču i da zatraži neposredno povlačenje zaposlenog sa gradilišta.

Tokom perioda izgradnje, za svaku štetu koju uzrokuje Podizvođač svojom krivicom odgovara Podizvođač i to neće uticati na napredak u procesu izgradnje.

Tokom perioda izgradnje, bezbednost zaposlenih mora biti podignuta na najviši nivo dok ugovor ne bude izvršen. Osobama bez zaštitne opreme je zabranjen ulaz na gradilište.

Nakon okončanja ugovora Podizvođač će ukloniti svu opremu, višak materijala, otpad i svaku vrstu privremene opreme kako bi se očistilo gradilište. Ukoliko Izvođač bude morao da očisti gradilište, Podizvođač će snositi troškove, koji će biti oduzeti iz plaćanja za kvalitet i kvantitet.

REŠAVANJE SPOROVA

Član 15.

Ugovorene strane će eventualne sporove po ovom Ugovoru rešavati sporazumno, a u suprotnom ugovara se nadležnost Privrednog suda u Beogradu.

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 16.

Za sve što nije predviđeno ovim Ugovorom, primenjivaće se odredbe Zakona o planiranju i izgradnji, Zakona o obligacionim odnosima i ostali pozitivni propisi.

Član 17.

Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja od strane ovlašćenih lica ugovornih strana.

Član 18.

Ovaj Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovetna primerka, po 2 (dva) za svaku ugovornu stranu.

IZVOĐAČ
EUROBILD DOO

Nenad Milutinović, direktor

PODIZVOĐAČ
NOVKOL AD

Miloš Hranisavljević, izvršni direktor

EUROBILD d.o.o
Vinogradska 110
Beograd

NOVKOL

Predmet: Ponuda broj I-382 od 13.9.2022. za izradu šipova za mostove na delu pruge SUBOTICA-DRŽAVNA GRANICA (Kelebija) 2/1.1.3.1 PROJEKAT GALERIJE I POTPORNIH ZIDOVA na km 78+377,03

Dostavljamo Vam ponudu broj I-382 od 13.9.2022. za izradu šipova za mostove na delu pruge SUBOTICA-DRŽAVNA GRANICA (Kelebija) 2/1.1.3.1 PROJEKAT GALERIJE I POTPORNIH ZIDOVA na km 78+377,03

POS	OPIS RADOVA	JEDINICA MERE	KOLIČINA	JEDINIČNA CENA ($)	TOTAL ($)
2/1.1.3.1 PROJEKAT GALERIJE na km 78+377,03					
2/1.1.3.1.1.1	Izvođenje bušenih šipova od betona c30/37 U cenu radova je uključen sav rad na izvođenju, a plaća se gotov šip po m'. Armatura se plaća posebno. **NAPOMENA: Nudimo samo ugradnju dopremljenog betona** ø120cm	m'	1.660,00	120,00	199.200,00
2/1.1.3.1.1.2	Izrada, ugradnja i montaža armature HW šipova. Plaća se po kg ugrađene armature. **NAPOMENA: Nudimo samo ugradnju gotovih armaturnih koševa** B500	kg	281.469,60	0,08	22.517,57
2/1.1.3.1.1.3	Probno opterećena šipova, ispitivanje nosivosti šipova. Plaća se paušalno / lump sum	pauš		NE NUDIMO	
UKUPNO IZVOĐENJE ŠIPOVA					**221.717,57**
2/1.1.3.2 PROJEKAT POTPORNIH ZIDOVA UZ GALERIJU na km 78+377,03					
2/1.1.8.1.1	Izvođenje bušenih šipova od betona c30/37 U cenu radova je uključen sav rad na izvođenju, a plaća se gotov šip po m'. Armatura se plaća posebno. **NAPOMENA: Nudimo samo ugradnju dopremljenog betona** ø120cm	m'	1.104,00	120,00	132.480,00
2/1.1.8.1.2	Izrada, ugradnja i montaža armature HW šipova. Plaća se po kg ugrađene armature. **NAPOMENA: Nudimo samo ugradnju gotovih armaturnih koševa** B500	kg	187.289,19	0,08	14.983,14
2/1.1.8.1.3	Probno opterećena šipova, ispitivanje nosivosti šipova. Plaća se paušalno / lump sum	pauš		NE NUDIMO	
UKUPNO IZVOĐENJE ŠIPOVA					**147.463,14**
GRAND TOTAL					**369.180,71**

NAPOMENE:

- Cene su u američkim dolarima bez obračunatog PDV-a
- PDV će se obračunavati u skladu sa zakonom o PDV-u
- Konačna vrednost radova obračunaće se prema stvarno izvedenim količinama.

OBAVEZE NARUČIOCA

- Obeležavanje šipova
- Nabavka i dopremanje betona po recepturi izvođača na levak cevi za kontraktorsko betoniranje,
- Da obezbedi pumpu za beton u slučaju potrebe za istom,
- Nabavka i dopremanje i istovar armaturnih koševa u blizini njihove ugradnje i njihovo spajanje,
- Utovar i odvoz iskopanog materijala iz šipova,
- Obezbeđenje pristupnog puta i rampi u okviru gradilišta za transport bušeće garniture i opreme,
- Krajcovanje šipova,
- Obezbeđenje ravnog radnog platoa od tucanika min nosivosti 30MPa,
- Obezbeđenje slobodnog čistog prostora na gradilištu, radi nesmetanog rada mašine,
- Obezbeđenje rada mašine u suvom,
- Obezbeđenje priključka za vodu i struju,
- Obezbeđenje revidovanog PZI, građevinske i svih ostalih dozvola,
- Obezbeđenje kontinualnog izvođenja radova,
- Izmeštanje eventualnih podzemnih i nadzemnih instalacija,objekata i drugih smetnji,
- Obezbeđenje dizalice za istovar i utovar mehanizacije i opreme za izvođenje šipova,
- Obezbeđenje gradilišta u toku izvođenje radova,
- Ispitivanje šipova,
- Kontrola kvaliteta ugrađenog materijala,
- Gradilišna ograda.

Opcija ponude 7 dana
Svi ostali uslovi bitni za realizaciju posla, usaglasili bi se ugovorom.

Izvršni direktor
Miloš Hranisavljević, dipLinž.građ.

EUROBILD d.o.o
Vinogradska 110
Beograd

EUROBILD D.O.O.
Broj PUP-2850/2022
Datum 13.09.2022
BEOGRAD-NOVI BEOGRAD

NOVKOL

Predmet: Ponuda broj I-382 od 13.9.2022. za izradu šipova za mostove na delu pruge SUBOTICA-DRŽAVNA GRANICA (Kelebija) 2/1.1.3.1 PROJEKAT GALERIJE I POTPORNIH ZIDOVA na km 78+377,03

Dostavljamo Vam ponudu broj I-382 od 13.9.2022. za izradu šipova za mostove na delu pruge SUBOTICA-DRŽAVNA GRANICA (Kelebija) 2/1.1.3.1 PROJEKAT GALERIJE I POTPORNIH ZIDOVA na km 78+377,03

POS	OPIS RADOVA	JEDINICA MERE	KOLIČINA	JEDINIČNA CENA ($)	TOTAL ($)
2/1.1.3.1 PROJEKAT GALERIJE na km 78+377,03					
2/1.1.3.1.1.1	Izvođenje bušenih šipova od betona c30/37 U cenu radova je uključen sav rad na izvođenju, a plaća se gotov šip po m'. Armatura se plaća posebno. **NAPOMENA: Nudimo samo ugradnju dopremljenog betona** ø120cm	m'	1.660,00	120,00	199.200,00
2/1.1.3.1.1.2	Izrada, ugradnja i montaža armature HW šipova. Plaća se po kg ugrađene armature. **NAPOMENA: Nudimo samo ugradnju gotovih armaturnih koševa** B500	kg	281.469,60	0,08	22.517,57
2/1.1.3.1.1.3	Probno opterećena šipova, ispitivanje nosivosti šipova. Plaća se paušalno / lump sum	pauš		NE NUDIMO	
UKUPNO IZVOĐENJE ŠIPOVA					**221.717,57**
2/1.1.3.2 PROJEKAT POTPORNIH ZIDOVA UZ GALERIJU na km 78+377,03					
2/1.1.8.1.1	Izvođenje bušenih šipova od betona c30/37 U cenu radova je uključen sav rad na izvođenju, a plaća se gotov šip po m'. Armatura se plaća posebno. **NAPOMENA: Nudimo samo ugradnju dopremljenog betona** ø120cm	m'	1.104,00	120,00	132.480,00
2/1.1.8.1.2	Izrada, ugradnja i montaža armature HW šipova. Plaća se po kg ugrađene armature. **NAPOMENA: Nudimo samo ugradnju gotovih armaturnih koševa** B500	kg	187.289,19	0,08	14.983,14
2/1.1.8.1.3	Probno opterećena šipova, ispitivanje nosivosti šipova. Plaća se paušalno / lump sum	pauš		NE NUDIMO	
UKUPNO IZVOĐENJE ŠIPOVA					**147.463,14**
GRAND TOTAL					**369.180,71**

NAPOMENE:

- Cene su u američkim dolarima bez obračunatog PDV-a
- PDV će se obračunavati u skladu sa zakonom o PDV-u
- Konačna vrednost radova obračunaće se prema stvarno izvedenim količinama.

OBAVEZE NARUČIOCA

- Obeležavanje šipova
- Nabavka i dopremanje betona po recepturi izvođača na levak cevi za kontraktorsko betoniranje,
- Da obezbedi pumpu za beton u slučaju potrebe za istom,
- Nabavka i dopremanje i istovar armaturnih koševa u blizini njihove ugradnje I njihovo spajanje,
- Utovar i odvoz iskopanog materijala iz šipova,
- Obezbeđenje pristupnog puta i rampi u okviru gradilišta za transport bušeće garniture i opreme,
- Krajcovanje šipova,
- Obezbeđenje ravnog radnog platoa od tucanika min nosivosti 30MPa,
- Obezbeđenje slobodnog čistog prostora na gradilištu, radi nesmetanog rada mašine,
- Obezbeđenje rada mašine u suvom,
- Obezbeđenje priključka za vodu i struju,
- Obezbeđenje revidovanog PZI, građevinske i svih ostalih dozvola,
- Obezbeđenje kontinualnog izvođenja radova,
- Izmeštanje eventualnih podzemnih i nadzemnih instalacija,objekata i drugih smetnji,
- Obezbeđenje dizalice za istovar i utovar mehanizacije i opreme za izvođenje šipova,
- Obezbeđenje gradilišta u toku izvođenje radova,
- Ispitivanje šipova,
- Kontrola kvaliteta ugrađenog materijala,
- Gradilišna ograda.

Opcija ponude 7 dana
Svi ostali uslovi bitni za realizaciju posla, usaglasili bi se ugovorom.

Izvršni direktor
Miloš Hranisavljević, dipl.inž.građ.